STARTING
Construction Company
www.starting.rs

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE
I INŽENJERING STARTING D.O.O. BEOGRAD (ZEMUN)
Adr: Majora Zorana Radosavljevića 239, 11273 Batajnica
Tel: +381 11 787 05 00
E-Mail: office@starting.rs
PIB: 105395090
Mat.br: 20371480

Majora Zorana Radosavljevića
11273 Batajnica
PIB:105395090 MB 20371480

«CCECC Balkan Ogranak Beograd»
Augusta Cesarca 27
Beograd – Republika Srbija

Ponuda za rekonstrukciju,dogradnju i adaptaciju stanične zgrade u železničkoj stanici Novi Sad,
Offer for reconstruction,upgrate and adaptation of the station building in the railway station Novi Sad

Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (€)	Цена (€)
			A	Б	АхБ
12.1.	Набавка и уградња подигнутог пода контактна отпорност 200 kΩ, носивост мин 8 kN/m², односно 20kN/m², и фронта дуплог пода. (СС и ТК) Подигнути под се састоји од : -носеће потконструкције од челичних галванизованих стубића M16 и траверзи за везу и носећих траверзи, носећи стубићи се састоје од стопе и главе са одговарајућим системом за подешавање Реакције на пожар класе A1. -носећег панела израђеног од калцијум сулфата, димензија 60x60x3.6cm, густине 1500kg/m³, са доњом облогом од челика 0.5mm, постављених на носиве стубиће; -стаклене плоче одкаљеног стакла. -финалне облоге од плоча каучука 60x60x0.2cm, која мора бити трајно електропроводљива, отпорна и незапаљива, реакције на пожар класе Bfls1, према стандарду SRPS EN 13501-1, а која се поставља на панеле од калцијум сулфата. Потконструкција се поставља на равну подлогу, односно на под од керамичких плочица. Дуж зидова се постављају заптивајуће траке дебљине 5 mm. За одвођење вишка електрицитета користити бакарну траку (1.0m за површину од 40m², која се повезује на уземљење). Радити у свему према спецификацији произвођача.				
12.1.1.	под носивости мин 8 kN/m², одигнут од пода 20 cm, од калцијум сулфата, са финалном облогом од антистатик каучука, у тону 7031 по каталагу Noraplan Signa крило А				

	ЦДУ просторије од А2.12 до А2.15, под са ознаком МК 2Д*	m²
12.1.2.	под носивости мин 8 kN/m², одигнут од пода 42 cm, од калцијум сулфата, са финалном облогом од антистатик каучука, у тону 7031 по каталагу Noraplan Signa.	
	крило А	
	1. спрат	
	2. спрат, ЦДУ просторије од А2.12 до А2.15, под са ознаком МК 2Д*	
	укупно Пос 12.1.2.	m²
12.1.3.	под носивости мин 8 kN/m², одигнут од пода 50 cm, од калцијум сулфата,	
	СС и ТК	
	приземље	
	просторије А021 и А022 - 80% површине	
	=0,80*(23,52+58,98)	m²
12.1.4.	под носивости мин 8 kN/m², одигнут од пода 50 cm, од каљеног стакла, на местима регала	
	СС и ТК	
	приземље	
	просторије А021 и А022 - 20% површине	
	=0,20*(23,52+58,98)	m²
12.1.5.	под носивости 20 kN/m² , одигнут од пода 30 cm	
	у просторијама АН1 и АН3 односно одигнут 50 cm од пода у просторији А19	
	=25,71+53,0+62,23	m²